

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA  
ADRES INWESTYCJI : SZPITAL STASZÓW ul. 11-go Listopada 78  
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. A Bracha  
DATA OPRACOWANIA : Maj 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Maj 2017

Data zatwierdzenia

| Lp.                     | Podstawa     | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-------------------------|--------------|---|----------------|---------|--------|
| <b>KOSZTRYS SZPITAL</b> |              |   |                |         |        |
| <b>1</b>                |              | <b>Pokrycie budynek Dializ</b>  |                |         |        |
| 1                       | KNR 4-01     | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa                    | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1                     | 0519-06      | 250*0.08  | m <sup>2</sup> | 20.00   |        |
|                         |              |   |                | RAZEM   | 20.00  |
| 2                       | KNR 4-01     | Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łąt do 1.0 m <sup>2</sup> - | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1                     | 0519-03      | 15% pokrycia dachu<br>poz.1   | m <sup>2</sup> | 20.00   |        |
|                         |              |   |                | RAZEM   | 20.00  |
| 3                       | KNR-W 2-02   | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe                                   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1                     | 0504-01      | 250   | m <sup>2</sup> | 250.00  |        |
|                         |              |   |                | RAZEM   | 250.00 |
| 4                       | KNR-W 2-02   | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej ko-             | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1                     | 0504-03      | miny<br>((1.8*2+1.5*2)*8)*0.5   | m <sup>2</sup> | 26.40   |        |
|                         |              |   |                | RAZEM   | 26.40  |
| 5                       | kalk. własna | Zabezpieczenie popękanej nawierzchni z papy termozgrzewalnej                          | kpl.           |         |        |
| d.1                     |              | 1   | kpl.           | 1.00    |        |
|                         |              |   |                | RAZEM   | 1.00   |
| 6                       | kalk. własna | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki - papa                                      | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.1                     |              | 250*0.015   | m <sup>3</sup> | 3.75    |        |
|                         |              |   |                | RAZEM   | 3.75   |
| <b>2</b>                |              | <b>Pokrycie budynek przychodnia</b>   |                |         |        |
| 7                       | KNR 4-01     | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa                    | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2                     | 0519-06      | 50*0.08   | m <sup>2</sup> | 4.00    |        |
|                         |              |   |                | RAZEM   | 4.00   |
| 8                       | KNR 4-01     | Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łąt do 1.0 m <sup>2</sup> - | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2                     | 0519-03      | 15% pokrycia dachu<br>poz.7   | m <sup>2</sup> | 4.00    |        |
|                         |              |   |                | RAZEM   | 4.00   |
| 9                       | KNR-W 2-02   | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe                                   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2                     | 0504-01      | 50  | m <sup>2</sup> | 50.00   |        |
|                         |              |   |                | RAZEM   | 50.00  |
| 10                      | KNR-W 2-02   | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej                 | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2                     | 0504-03      | 8.5   | m <sup>2</sup> | 8.50    |        |
|                         |              |   |                | RAZEM   | 8.50   |
| 11                      | kalk. własna | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki - papa                                      | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.2                     |              | 50*0.015  | m <sup>3</sup> | 0.75    |        |
|                         |              |   |                | RAZEM   | 0.75   |