



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Staszowie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,  
REGON 000302391, NIP 866-14-55-641  
tel. 15 864-85-04

[www.szpitalstaszow.pl](http://www.szpitalstaszow.pl), e-mail: [przetargi@szpitalstaszow.pl](mailto:przetargi@szpitalstaszow.pl)



Znak DZPiZ-380-6/2021

Informacja  
Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na "Przebudowę istniejącego Oddziału Pediatrii budynku szpitala w Staszowie" w ramach projektu numer RPSW.07.03.00-26-0005/19 pn.: „Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień (poniżej pytania i odpowiedzi):

- Wykonawca** – Proszę o załączenie kompletnego zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej podlegającej wymianie wraz z oknami wewnętrznymi stałymi wraz z podaniem parametrów.  
**Odpowiedź** – Zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.
- Wykonawca** – Proszę o uszczegółowienie zapisu "W węzłach sanitarnych ściany na pełną wysokość wyłożone zostaną płytkami ceramicznymi . Zastosować dodatkowo wkładki dekoracyjne / około 25 szt. na łazienkę/. W łazienkach dodatkowo zastosować panele ozdobne na powierzchni około 1,5 m2 ... " Proszę określić, standard dla dekorów ściennych oraz co należy rozumieć pod pojęciem panele ozdobne.  
**Odpowiedź** – W węzłach sanitarnych płytki na pełną wysokość 3,0m. W płytkach wkładki dekoracyjne - 25 szt. na łazienkę. Rodzaj, kształt i parametry wkładek terakotowych należy uzgodnić z Inwestorem. Panele ozdobne /1,5m<sup>2</sup>/ - nie będą stosowane.
- Wykonawca** – Czy zgodnie z zapisem odnośnie zastosowania w salach chorych fototapety na powierzchni około 10,0 m2 należy uwzględnić w ofercie  
**Odpowiedź** – Tak.
- Wykonawca** – Proszę o określenie parametrów dla okładzin PCV ścian korytarza.  
**Odpowiedź** – Okładziny ścian PCV / od powierzchni podłogi do poręczy płaskie, łączona przez zgrzewanie grubość 2-3mm. Wykładzina heterogeniczna. Klasa palności: B-s2, d0.
- Wykonawca** – Proszę o podanie minimalnych parametrów doboru dla płuczko - dezynfektora oraz wskazanie pomieszczeń w których mają być zainstalowane.  
**Odpowiedź** – Płuczko - dezynfektor ze stali nierdzewnej. Pojemność min 2 kaczki + 2 baseny. Zasilanie 400V. Moc całkowita 3000W. Podłączenie ciepłej i zimnej wody 3/4 , natężenie przepływu 16l/min, odpływ fi 110 w podłodze lub ścianie - wys. max. 25cm. Lokalizacja - pomieszczenie 6.12, 6.23.



6. **Wykonawca** – Proszę o wskazanie, które łazienki mają być przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.  
**Odpowiedź** – Pomieszczenie 6.15.
7. **Wykonawca** – Proszę o informację czy prysznic powinny być wyposażone w drążki z zasłonami czy w kabiny prysznicowe.  
**Odpowiedź** – Prysznic mają być wyposażone w drążki z zasłonami.
8. **Wykonawca** – Proszę o podanie parametrów minimalnych dla doboru wanienek kąpielowych dla niemowląt.  
**Odpowiedź** – Wanienki kąpielowe dla niemowląt z laminatu poliestrowo - szklanego o szerokości 80cm zabudowane szafką.
9. **Wykonawca** – Proszę o informację czy przedmiar pełni rolę dokumentu pomocniczego i czy można go modyfikować - poprawiać, np. ilość przyborów sanitarnych, ponieważ ilości podane w przedmiarze nie zgadzają się z ilościami wynikającymi z dokumentacji projektowej.  
**Odpowiedź** – Przedmiar pełni rolę dokumentu pomocniczego. Ilość urządzeń sanitarnych należy sprawdzić z rzutem parteru części budowlanej.
10. **Wykonawca** – Proszę o informację czy Zamawiający będzie wymagał montażu ustępów w typie "kompakt" czy misek podwieszanych na stelażu podtynkowym.  
**Odpowiedź** – Ustępy typu "kompakt".
11. **Wykonawca** – Proszę o podanie parametrów dla drzwi z płyt w szachtach pionów instalacyjnych ( wymiary itp.)  
**Odpowiedź** – Drzwi z płyt w szachtach - drewniane, łącznie 13 szt. Wymiary średnio 0,6m x 2,0m.
12. **Wykonawca** – Proszę określić jaki rodzaj kontroli dostępu przewidziano w drzwiach.  
**Odpowiedź** – Kontrola dostępu przez karty magnetyczne.

Staszów, dnia 25.05.2021 r.


Zatwierdzam:

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie  
**p.o. DYREKTORA**  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Staszowie

**Paweł Wojtasik**



R

Schemat drzwi		ALUMINIUM		ALUMINIUM		ALUMINIUM		ALUMINIUM		ALUMINIUM		ALUMINIUM		ALUMINIUM		ALUMINIUM		ALUMINIUM						
		So	Ho	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P					
Wymiary przeswitu mm	900	2100	1000		900		900		1000		1100		1000		1100		1100		1100					
			2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100					
ilość szt.	5	6	-		1		5		1		2		2		1		2		3					
	ŁAZIENKOWE		ŁAZIENKOWE		ŁAZIENKOWE		ŁAZIENKOWE		ŁAZIENKOWE		KOD DOSTĘPU		KOD DOSTĘPU		KOD DOSTĘPU		KOD DOSTĘPU		KOD DOSTĘPU		PRZESZKLONE			
ALUMINIUM		ALUMINIUM		ALUMINIUM		ALUMINIUM		ALUMINIUM		ALUMINIUM		ALUMINIUM		ALUMINIUM		ALUMINIUM		ALUMINIUM		ALUMINIUM		ALUMINIUM		
Schemat okna																								
Wymiary w świetle muru mm	So	2000																						
	Ho	1500																						
ilość szt.	PCV		2																					

UWAGA:  
SZEROKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH  
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

Rysunek	STOLARKA BUDOWLANA 5 PIĘTRO	Nr rys. 1
Obiekt	ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA	Data: 08.2019
Adres budynku	Staszów ul. 11 Listopada 78 dz. nr 5871/4	Skala/Forma 1:100/A4
Branża	Architektura	Nr upr.
Projektant	mgr inż. arch. J. Krawczyk	647/73, 108/75