

Legenda:
Optyczno-magistralny system przywoławczy
Mediot Care

Centrala nr artykułu: 957222 montaż h=1,5 - 1,7m nł lub
płt do puszek KAISER 9013 (dodatkowo 9013 (puszka), 5101(ramka))

Centrala główna pielęgniarstwa HA4: 957224 / LI003004
Przyłącze na ścianie - h=0,8m

Dystrybutor sygnału dla centrali głównej pielęgniarstwa
+ gniazdo przyłącza magistrali centrali głównej
pielęgniarskiej: FC005000 + JV004017
Montaż na ścianie - h=0,8m

Centrala salowa nr artykułu: 957223
montaż h=1,5 - 1,7m nł lub płt do puszek KAISER 9013
(dodatkowo 9013 (puszka), 5101(ramka))

RL - Lampka salowa 3 kolorowa
h=2,2m, KOD: 735490

psz - Przycisk przywoławczy sznurkowy,
nr art. 957322, montaż 2,2m

pp - Przycisk przywoławczy,
nr art. 735090 + płytka art. 735804 + płytka art.
204104, montaż 0,7-1,5m

pg - Gniazdo do manipulatora z wejściem diagnostycznym + manipulator z
funkcją rozmowy:
957356 / LI002065 + 955732 / LI005077
montaż 2,2m


Zasilacz stabilizowany 24V DC, 480W,
20A, montaż na szynie DIN
Wymiary: 15 jednostek szerokości

przewód typu: YDY 2x2,5mm2 + YTKSY 2x2x0,8mm + FTP
przewód typu: UTP

Rozmowa - przewód typu: FTP kat. 5

TP4 - Terminal salowy z funkcją lekarską
957253 / LI001048
montaż 1,5 - 1,7m (puszka regałowa podwójna zespolona w pionie)

UWAGA: Podane produkty traktować jako przykładowe. Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem, może zastosować produkt równoważny o parametrach technicznych jakościowych nie gorszych niż produkt wskazany z nazwy



UROLOGIA

UROLOGIA		
4/01	POKÓJ ODDZIAŁOWEJ	11,70m ²
4/02	BRUDOWNIK	4,20m ²
4/03	SALA ZABIEGOWA	35,7m ²
4/04	POM. PORZĄDKOWE	2,10m ²
4/05	POM. PRZYGOTOWANIA LEKARZY	6,00m ²
4/06	POM. PRZYGOTOWANIA PACJENTA	7,40m ²
4/07	ŚLUSA SZATNIOWA	3,20m ²
4/08	WĘZEL SANITARNY	7,50m ²
4/09	ŚLUSA SZATNIOWA	2,70m ²
4/10	ŚLUSA PACJENTA	12,70m ²
4/11	PRZEDSIONEK	2,90m ²
4/12	SALA CHORYCH	14,30m ²
4/13	SANITARIAT	5,10m ²
4/14	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6,30m ²
4/15	ŚLUSA	3,00m ²
4/16	SALA CYSTOSKOPOWA	19,50m ²
4/17	KLATKA SCHODOWA	16,00m ²
4/18	KORYTARZ	91,40m ²
4/19	SALA CHORYCH	25,90m ²
4/20	SANITARIAT	3,40m ²
4/21	SALA CHORYCH	25,90m ²
4/22	SANITARIAT	3,40m ²
4/23	SALA CHORYCH	25,90m ²
4/24	SANITARIAT	3,40m ²
4/25	SALA CHORYCH	25,90m ²
4/26	SANITARIAT	3,40m ²
4/27	SALA POOPERACYJNA	25,70m ²
4/28	P. PRZYGOTOWANIA LEKÓW	9,85m ²
4/29	PUNKT PIELĘGNIARSKI	9,85m ²
4/30	POM. SOCJALNE	9,50m ²
4/31	WC PERSONELU	3,40m ²
4/32	SALA ZABIEGOWA	18,10m ²
4/33	POM. SOCJALNE	8,20m ²
4/34	WC	3,95m ²
4/35	POKÓJ LEKARZY	22,50m ²
RAZEM:		479,85m ²

NOWE ŚCIANY

ZAMUROWANIE

WYKUCIE

Rysunek	RZUT III-PIĘTRA – UROLOGIA PLAN INSTALACJI PRZYŻYWOWEJ	Nr rys. E4
Inwestycja	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO CELEM ROZWOJU SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE STASZOWSKIM	Data: 09.2021
Adres budynku	Staszów ul. 11 Listopada 78 dz. nr 5871/4	Skala 1:100
Branża	Elektryczna	Nr upr.
Projektant	mgr inż. Krzysztof Lis	Podpis
Sprawdzający	inż. Mieczysław Sznajder	SWK/0056/P00E/03